

# 模型质量自查清单

LUA BIM LABS 入门版 - 第4轨道快速参考  
轨道完成卡 - 第28天

## 四域质量框架

模型质量需在四个领域进行验证。提交任何MEP模型前，须完成全部20项检查。

### 领域1：几何

- [V] 所有构件均使用数值偏移放置于正确标高，而非目测估算
- [V] 无构件悬空、埋入楼板或偏离网格放置
- [V] 所有风管和管道均具有有效且经确认的尺寸（非默认或近似值）
- [V] 设备相对于结构网格放置于正确位置
- [V] 同一位置无重复构件（通过“管理 > 检查警告”进行核查）

### 领域2：数据/参数

- [V] 所有构件均具有唯一的标记值--无空白，无重复
- [V] 所有构件均已分配至命名系统（无“默认”或未命名系统）
- [V] 所需参数已填写：尺寸、标高、系统名称、材质/规格
- [V] 设备标记与设计图纸或设备明细表一致
- [V] 文件名遵循项目BEP命名规则

### 领域3：系统连接

- [V] 所有风管和管道末端均已连接--无未连接接口
- [V] 系统浏览器中无未分配或“未命名”系统
- [V] 设备（AHU、水泵、配电盘）已与其关联的风管或管道连接
- [V] 重力排水系统已按所需坡度建模（非平坡）--排水通常为1:50
- [V] 系统检查器显示每个活动系统均无错误

### 领域4：协调就绪

- [V] 所有链接模型均已加载且为最新版本（无断链）
- [V] 共享坐标已确认--模型与建筑底图对齐
- [V] 模型已清除未使用的族和类型（文件 > 清除未使用项）
- [V] Revit警告已审查--关键警告已解决或已记录
- [V] 移交前文件已同步至中心模型

## LOD自检表

| LOD     | 几何确认 | 参数已填写       | 包含吊架/支架 | 已碰撞检查    |
|---------|------|-------------|---------|----------|
| LOD 200 | 近似   | 最少          | 否       | 否        |
| LOD 300 | 精确   | 核心字段已填写     | 否       | 可选       |
| LOD 350 | 精确   | 全套字段已填写     | 是       | 是 - 必需   |
| LOD 400 | 加工详图 | 所有字段含制造商    | 是（详细）   | 是        |
| LOD 500 | 竣工状态 | 所有字段 + 现场核实 | 按竣工状态   | 不适用 - 记录 |

## 快速参考：常见错误检查

| 错误     | 检查位置                  |
|--------|-----------------------|
| 未连接接口  | 系统浏览器 - 未托管构件         |
| 系统类型错误 | 属性面板 -> 系统分类          |
| 标记空白   | 明细表视图，按标记字段排序         |
| 警告数量   | 管理选项卡 -> 检查警告         |
| 文件过大   | 文件 > 清除未使用项；检查RVT文件大小 |

仅供教学参考 - 不构成项目规范或合规性指导。